

Dot. postępowania przetargowego na inwestycję „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”

W odpowiedzi na zapytanie dot. ogłoszonego przetargu na inwestycję pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku” udzielamy odpowiedzi w brzmieniu jn.:

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zakres robót związany z wykonaniem ław betonowych pod obrzeża;

ODP. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w niej, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Zamawiający informuje, że zgodnie z SST i Przedmiarem robót obrzeża należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej 1:4.

2. Ze względu na ryczałtowy charakter inwestycji prosimy o potwierdzenie, że całość wymaganych przez Zamawiającego prac przedstawia przedmiar robót.

Odp. Jak w pkt. 1 Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w niej, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Przedłożony przez Wykonawcę uproszczony kosztorys ofertowy wg. szablonu podanego przez Zamawiającego powinien ujmować wszystkie w.w. koszty.

a) Czy inwestycja nie wymaga wstawienia obrzeży także po krótszych bokach boiska? Jeżeli nie, to czy różnica poziomów pomiędzy obrzeżem a nawierzchnią asfaltową na krótszych bokach wystarczy aby wykonać tam nawierzchnie syntetyczną o zakładanej grubości?

ODP. Inwestycja wymaga ustawienia obrzeży po krótszych bokach boiska. Ponieważ fakt ten został przeoczony w dokumentacji projektowej, Zamawiający w.w. obrzeża wykona we własnym zakresie. Proszę nie zwiększać poz. nr 2 kosztorysu ofertowego do 132 mb obrzeża.

b) Czy zakres robót przedstawiony w poz. 1, 5, 8 przedmiaru będzie wystarczający i kompletny do wykonania wyrównania płyty asfaltowej?

ODP. W ramach podanej ceny ryczałtowej Wykonawca ma za zadanie wyrównanie lokalnych nierówności, przycięcie krawędzi, usunięcie warstwy asfaltu, uporządkowanie terenu po rozbiórce w stopniu kompletnym i wystarczającym dla realizacji przedmiotu zamówienia, bez wprowadzania zmian w kosztorysie ofertowym wg. szablonu podanego przez Zamawiającego.

- 3. Prosimy o informację dotyczącą podbudowy pod istniejącą nawierzchnią asfaltową. Czy wstawienie fundamentów/tulei pod bramki i słupki piłkochwyty wymagać będzie skucia istniejącej podbudowy np. betonowej ?**

ODP. Wstawienie fundamentów/tulei pod bramki i słupki piłkochwyty będzie wymagało rozbiórki istniejącej podbudowy (w tym nawierzchni asfaltowej).

- 4. Wstawienie nowych obrzeży/law betonowych wymagać będzie wycięcia dwóch pasów w istniejącym asfalcie. Wg oferenta ilość prac w poz 6 jest niewystarczająca aby wyciąć dwa pasy (winno być $2 \times 88 = 172 \text{mb}$).**

ODP. Zgodnie z załączonym do SIWZ kosztorysem ofertowym wg. szablonu podanego przez Zamawiającego, Wykonawca ma za zadanie wycięcie dwóch pasów dł. 44m i 44m, oraz dwóch pasów o dł. 22m i 22m co daje 132 mb, reszta asfaltu jest do rozbiórki i uwzględniona została w poz. 1 tego kosztorysu.

Należy jednak mieć na uwadze, że cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z jego realizacją, tak jak podano w pkt. 1 niniejszego pisma, bez wprowadzania zmian w kosztorysie ofertowym wg. szablonu podanego przez Zamawiającego.

- 5. Czy demontaż nawierzchni asfaltowej- w.w pasy są uwzględnione w poz 1 przedmiaru robót- prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.**

ODP. Demontaż nawierzchni asfaltowej jest uwzględniony w poz. 1.

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z jego realizacją, tak jak podano w pkt. 1 niniejszego pisma, bez wprowadzania zmian w kosztorysie ofertowym wg. szablonu podanego przez Zamawiającego.

- 6. Czy po wykonaniu law i obrzeży należy uzupełnić powstałą przestrzeń zewnętrzną pomiędzy obrzeżem a istniejącą nawierzchnią asfaltową? Jakim materiałem? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.**

ODP. Obrzeże należy ustawić jak najbliżej nawierzchni asfaltowej, przytulić do krawędzi tej nawierzchni, ewentualną przestrzeń zewnętrzną pomiędzy obrzeżem a istniejącą nawierzchnią asfaltową należy uzupełnić asfaltem lanym.

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty związane z jego realizacją, tak jak podano w pkt. 1 niniejszego pisma, bez wprowadzania zmian w kosztorysie ofertowym wg. szablonu podanego przez Zamawiającego.